

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023SEINF/2023
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CARTA PROPOSTA

Prezados(as) Senhores (as),

Declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.663/96 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas

F BRINGEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, situada na Av. Heráclito Graça, 300 loja 03 - Centro, Fortaleza - Ceará CNPJ Nº **05.481.876/0001-10**, Representada legalmente neste ato pelo Sócio Sr. **JESSICA WELLYDA DA SILVA BRINGEL**, portador do RG Nº 2001002314761 SSP - CE e CPF Nº 029644993-81,

Apresentamos a V. Srs., Nossa Proposta de preço.

CUJO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO. Parte integrante deste Processo, pelo **VALOR GLOBAL DE R\$ 725.803,76 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)** De acordo com a planilha de custo e composição de custos unitário Anexo, parte integrante da Proposta de Preços. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente cotação de preços, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **JESSICA WELLYDA DA SILVA BRINGEL**, portador(a) do CPF nº 029644993-81, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (**noventa**) dias

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada. Bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços da proposta

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Fortaleza, 30 DE JANEIRO de 2023.

Jessica Wellyda da Silva Bringel
F. BRINGEL CONSTRUÇÕES E SER. LTDA
Jéssica Wellyda da Silva Bringel
Administradora
CPF- 029 644.993-81

Miquelias Regis da S. Capistrano
Miquelias Regis da Silva Capistrano
Eng Civil
Rnp: 061963455-3
CPF : 608.216.263-37

F BRINGEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
AV. HERÁCLITO GRAÇA 300 LOJA 03 BAIRRO: CENTRO – FORTALEZA – CEARÁ
CNPJ: 05.481.876/0001-10 CONTATO: (85) 9 9114-6555
E-mail: fbringelconstrutora@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

FBRINGEL	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA	DATA : 06/02/2023	BDI : 26.85%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	84.425,00	11,63
2	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	641.378,76	88,37
VALOR TOTAL:		725.803,76	100,00

Setecentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Três reais e Setenta e Seis centavos




 F. BRINGEL CONSTRUÇÕES E SER. LTDA
 Jéssica Wellyda da Silva Bringel
 Administradora
 CPF: 029.644.993-81


 Miquelias Regis da Silva Capistrano
 Eng Civil
 Rnp: 061963455-3
 CPF: 608.216.263-37




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

DATA: 06/02/2023 BDI: 26,85%
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DEBONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	76.750,00	0,87	0,23	1,10	84.425,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.535,00	16,70	4,48	21,18	32.511,30
2.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	11.512,50	13,38	3,59	16,97	195.367,13
2.3	C2930	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	7.675,00	22,60	6,07	28,67	220.042,25
2.4	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	383,75	331,49	89,01	420,50	161.366,88
2.5	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	15.350,00	0,46	0,12	0,58	8.903,00
2.6	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)/CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	60,00	44,95	12,07	57,02	3.421,20
2.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	150,00	30,62	8,22	38,84	5.826,00
2.8	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	0,90	0,24	1,14	6.840,00
2.9	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	20,00	279,90	75,15	355,05	7.101,00
								VALOR TOTAL:	725.803,76

Setecentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Trés reais e Setenta e Seis centavos




Jessica Welby da Silva Brangel
 F. BRINGEL CONSTRUÇÕES E SER. LTDA
 Jéssica Welby da Silva Brangel
 Administradora
 CPF: 029.644.993-81


Miguel Reis de S. Capistrano
 Miguel Reis da Silva Capistrano
 Eng. CIVIL
 Rnp: 061963455-3
 CPF: 608.216.263-37

X

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA	DATA : 06/02/2023	BDI : 26,85%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	59,85%	03,26%	06/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05625000	15,5500	0,8747
TOTAL Mão de Obra:						0,8747
VALOR:						0,87

2.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	9,3200	9,3200
TOTAL Material:						9,3200
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13500000	20,7700	2,8040
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27000000	15,5500	4,1985
TOTAL Mão de Obra:						7,0025
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	382,3100	0,3823
TOTAL Serviço:						0,3823
VALOR:						16,70

2.2. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	45,6600	3,6528
TOTAL Material:						3,6528
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	15,5500	3,4988
TOTAL Mão de Obra:						9,7298
VALOR:						13,38

2.3. C2930 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,6600	5,4792
TOTAL Material:						5,4792
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,37500000	20,7700	7,7888
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						17,1188
VALOR:						22,60

2.4. C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,6600	5,4792
TOTAL Material:						5,4792
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,37500000	20,7700	7,7888
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						17,1188
VALOR:						22,60

Miguel Regio

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

DATA: 06/02/2023

BDI: 20,85%

VERSAO: HORA L. D. M. E. S. REF. 02/2021

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,75%

Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	50,6300	61,5661
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,4200	153,8000
TOTAL Material:					214,8661

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,50000000	15,5500	116,6250
TOTAL Mão de Obra:					116,6250
VALOR:					331,49

2.5. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00250000	27,3400	0,0684
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02500000	15,5500	0,3888
TOTAL Mão de Obra:					0,4572
VALOR:					0,46

2.6. C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,12110000	20,6000	2,4947
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00550000	31,6300	0,1740
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,6687

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	50,6300	2,8758
I9104 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00300000	32,0200	32,1161
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00870000	45,3500	0,3945
TOTAL Material:					35,3864

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,18982500	20,7700	3,9427
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18982500	15,5500	2,9518
TOTAL Mão de Obra:					6,8945
VALOR:					44,95

2.7. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	20,6000	1,5594
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	31,6300	0,1297
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,6891

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	50,6300	2,8758
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	45,3500	0,2948
I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,4200	21,4200

Miguel A. Regis

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FBRINGEL

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA	DATA : 06/02/2023	BDI : 26,85%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL	FONTE	VERBAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
		Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021

TOTAL Material:	24,5908
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,11962500	20,7700	2,4848
12543	SEINFRA	H	0,11962500	15,5500	1,8602
TOTAL Mão de Obra:					4,3448

VALOR:	30,62
---------------	--------------

2.8. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,05805000	15,5500	0,9027
TOTAL Mão de Obra:					0,9027

VALOR:	0,90
---------------	-------------

2.9. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra:					279,9000

VALOR:	279,90
---------------	---------------

Jessica Wellyda da Silva Bringel

F. BRINGEL CONSTRUÇÕES E SER. LTDA
 Jéssica Wellyda da Silva Bringel
 Administradora
 CPF: 029.644.993-81

Miguel Regis do S. Capistrano
 Miguel Regis da Silva Capistrano
 Eng Civil
 Rnp: 061963455-3
 C.P.F : 608.216.263-37



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

DATA: 06/02/2023 **BDI:** 25,85%
VERSÃO: 027.1 COM DESIGNAÇÃO PROPRIA
SEINFRA: Composições **HORA:** 83,85% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021
 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	84.425,00	7.032,60	7.032,60	7.032,60	7.032,60	7.032,60	7.032,60	7.032,60	7.032,60	7.032,60
2	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	641.378,76	53.426,85	53.426,85	53.426,85	53.426,85	53.426,85	53.426,85	53.426,85	53.426,85	53.426,85
		725.803,76	60.459,45	60.459,45	60.459,45	60.459,45	60.459,45	60.459,45	60.459,45	60.459,45	60.459,45
			60.459,45	120.918,90	181.378,35	241.837,80	302.297,25	362.756,70	423.216,15	483.675,60	544.135,05


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	84.425,00	7.032,60	7.032,60	7.066,40	84.425,00
2	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	641.378,76	53.426,85	53.426,85	53.683,41	641.378,76
		725.803,76	60.459,45	60.459,45	60.749,81	725.803,76
			604.594,50	665.063,95	725.803,76	

Jessica Wellyda da Silva Bringel
 F. BRINGEL CONSTRUÇÕES E SER. LTDA
 Jéssica Wellyda da Silva Bringel
 Administradora
 CPF: 029.644.993-81

Miguel Regis da Silva Capistrano
 Eng. Civil
 Rnp: 061963455-3
 CPF: 608.216.263-37



X

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA	DATA : 06/02/2023	BDI : 26,85%		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	
			Composição	PRÓPRIA	MES	REF.
					83,85%	05/2021
					0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,85
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 F. BRINGEL CONSTRUÇÕES E SER. LTDA
 Jéssica Wellyda da Silva Bringel
 Administradora
 CPF: 029.644.993-81



 Miguel Regis da Silva Capistrano
 Eng Civil
 Rnp: 061963455-3
 CPF: 608.216.263-37



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FBRINGEL

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA	DATA: 06/02/2023	BDI: 26,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	Composição:	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF.: 06/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jéssica Wellyda da Silva Bringel
F. BRINGEL CONSTRUÇÕES E SER. LTDA
Jéssica Wellyda da Silva Bringel
Administradora
CPF: 029.644.993-81

Miquel Regis do S. Capistrano
Miquel Regis da Silva Capistrano
Eng Civil
Rnp: 061963455-3
CPF: 608.216.263-37